




**Syndicat d'Apiculture
du Rhône et de
la Région Lyonnaise**



**Coopérative Apicole
Auvergne-Rhône-Alpes**



Plans Piège sélectif à Frelons asiatiques



Retrouvez tous les plans 2D, Plan 3D et photos détaillées sur :

<https://apiculture69.fr/plan-piege-selectif-frelons-asiatiques/>




Syndicat d'Apiculture
du Rhône et de
la Région Lyonnaise



Coopérative Apicole
Auvergne-Rhône-Alpes



Vue éclatée






Pièces à découper

- Le piège est réalisé ici avec du contreplaqué d'épaisseurs 5/10/15 mm. Privilégiez l'utilisation et la récupération de chutes de bois. Si vous avez du contreplaqué 8mm sous la main, vous adapterez les dimensions en conséquence.
- Il est possible de simplifier la fabrication et de réaliser un montage simple, plutôt qu'un montage à mi-bois (mais plus solide). Vous adapterez également les dimensions en conséquence.


Les cotes sont données ici pour un montage à mi-bois :

Pièces		Qté	Longueur	Largeur	Epaisseur	Commentaire
Bac à appât						
	Côté court	2	240	73	15	Feuillure 1 : 15x10 Feuillure 2 : 10x10
	Côté long	2	465	73	15	Feuillure 1 : 10x10
	Fond	1	465	230	10	
Couvercle						
	Couvercle	1	462	218	5	
	Poignée	1	100	20	10	
	Butée	1	20	15	10	
Corps						
	Faces	2	475	177	15	Feuillure 2 : 10x10 Rainure 1 : L 6 / P 5 Rainure 2 : L 3 / P 6
	Fond	1	475	230	10	
	Renfort du dessus	2	240	50	15	Feuillure 1 : 15x5
	Cales pour le bac du bas	2	210	40	10	
Accessoires						
	Cône Jabeprode ©	1				
	Grille à reine	1	220	150		
	Grillage plastique ou métal	1	400	160		
	Fixe éléments / Fermeture	2				


Côté long



Côté court




Created by: C. Chaize - J. Baguet	Title: Bac à appâts - Côtés	Size: A4	Sheet:	Scale:
Supplementary information: Piège frelon asiatique Syndicat d'Apiculture du Rhône - GDSA69 - Coopérative Apicole Auvergne Rhône-Alpes - 		Part number: 2X	Revision:	
		Drawing no.: Unités: mm	Date: 20/03/2023	





Created by: C. Chaize - J. Baguet	Title: Bac appâts - Fond	Size: A4	Sheet:	Scale:
Supplementary information: Piège frelon asiatique Syndicat d'Apiculture du Rhône - GDSA69 - Coopérative Apicole Auvergne Rhône-Alpes		Part number: 1X Drawing no.: Unités: mm		
		Date: 20/03/2023	Revision:	






Created by: C. Chaize - J. Baguet	Title: Piège - Côté	Size: A4	Sheet:	Scale:
Supplementary information: Piège frelon asiatique Syndicat d'Apiculture du Rhône - GDSA69 - Coopérative Apicole Auvergne Rhône-Alpes		Part number: 2X Drawing no.: Unités: mm		
		Date: 20/03/2023	Revision:	







Created by: C. Chaize - J. Baguet	Title: Fond du piège	Size: A4	Sheet:	Scale:
Supplementary information: Piège frelon asiatique Syndicat d'Apiculture du Rhône - GDSA69 - Coopérative Apicole Auvergne Rhône-Alpes		Part number: 1X Drawing no.: Unités: mm		
		Date: 20/03/2023	Revision:	






Created by: C. Chaize - J. Baguet	Title: Couvercle/Poignée/Butée	Size: A4	Sheet:	Scale:
Supplementary information: Piège frelon asiatique Syndicat d'Apiculture du Rhône - GDSA69 - Coopérative Apicole Auvergne Rhône-Alpes		Part number: 1X	Revision:	
		Drawing no.: Unités: mm	Date: 20/03/2023	



Renfort haut du piège



Renfort bas du piège

Created by: C. Chaize - J. Baguet	Title: Renforts du piège	Size: A4	Sheet:	Scale:
Supplementary information: Piège frelon asiatique Syndicat d'Apiculture du Rhône - GDSA69 - Coopérative Apicole Auvergne Rhône-Alpes		Part number: 2 X Drawing no.: Unités: mm		
		Date: 20/03/2023	Revision:	





Opération Pièges à Frelons Asiatiques en partenariat avec la Métropole de Lyon

1- Composition du piège

Piège + boîte à appât
à peindre en rouge de
préférence

Exposition au soleil :
A disposer sur les
ruches ou dans des
zones florifères près
du rucher



2- Recette de l'appât

PRINTEMPS

1/3 Sirop de cassis + 1/3 Bière + 1/3 vin blanc +
Levure +opercules de miel

(A renouveler toutes les semaines)

ÉTÉ - AUTOMNE

1/3 Sirop de cassis + 1/3 Bière + 1/3 vin blanc +
Levure +opercules de miel + **protéines, croquettes
de chat ou sardines.**

*(A renouveler toutes les semaines, notamment en cas
de chaleur, humidifier l'appât.)*

LAISSEZ LES FRELONS PIÉGÉS A L'INTÉRIEUR. ILS ATTIRENT LES AUTRES !

3- Phases de piégeage

Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
		Phase 1									
				Phase 2							
							Phase 3				

Phase 1	Piégeage des fondatrices, nombre d'individus limités – Mettez vos pièges !!
Phase 2	Inutile de piéger durant cette phase – Tenir compte de sa zone régionale
Phase 3	Piégeage des futures fondatrices – Mettez vos pièges !!



N'oubliez pas de déclarer les nids de frelons sur la plateforme :
<https://www.frelonsasiatiques.fr/>

Retrouvez aussi sur le site de l'UNAF la plaquette sur le frelon asiatique :
<https://www.unaf-apiculture.info/nos-actions/frelon-asiatique.html>